

Załącznik nr H.1.

Zadanie 1 Stolarka okienna klatki 2025 PLAN - Filomatów 16 okna PRZEDNIA Nowowiejskiego 3 drzwi

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		STOLARKA OKIENNA - Filomatów 16			
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 wywóz i utyli-	m ²		
d.1	0353-05	zacja			
	analogia	2*1.25*2.00	m ²	5.00	
				RAZEM	5.00
2	KNR-W 2-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2	m ²		
d.1	1018-04	stolarka RU; kolor biały; szpros międzyszybowy 24mm biały; 4/16/4; parapet ze-			
	analogia	wewnętrzny w odcieniach ciemnego brązu; odwzorowanie łukowatego kształtu	m ²	5.00	
		2*1.25*2.00		RAZEM	5.00
2		STOLARKA DRZWIOWA - NOWOWIEJSKIEGO 3			
3	KNR 0-19	Montaż, demontaż drzwi stalowych 1400x2200mm zewnętrzne dwuskrydłowe ,	m ²		
d.2	1024-07	kolor ciemny brąz - do uzgodnienia z inspektorem, góra: wypełnienie szybą 33.1//			
	analogia	33.1, dół: panel stalowy z płytą OSB, szpros poziomy +/-900mm od dołu, uchwyt			
		- klamka, elektrozaczep, samozamykacz z funkcją stop, ilość kluczy do zamka			
		10szt., trzy zawiasy na skrzydło, wykonanie obróbek tynkarskich	m ²	3.08	
		1.40*2.20		RAZEM	3.08

Załącznik nr H.2.

Zadanie 2 Stolarka otworowa klatki 2025 PLAN - okiennka piwniczna PRZEDMIAR Łukasińskiego 67a

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		STOLARKA OKIENNA PIWNICZNA - Łukasińskiego 65A			
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
d.1	0353-03				
	analogia				
		18	szt.	18.00	
				RAZEM	18.00
2	KNR-W 2-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2; stolarka rozwieralna; kolor: okleina drewnopodobna - kolor do uzgodnienia z Inspektorem, 4/16/4	m ²		
d.1	1018-01	18*0.85*0.75	m ²	11.48	
	analogia				
				RAZEM	11.48

Załącznik nr 4.3.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Renowacja drzwi drewnianych - Filomatów 9 kl. 1					
1	KNR 19-01 1310-09	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1,0 m2 1.60*3.00*2	m ² m ²	 9.600	
				RAZEM	9.600
2	TZKNBK XX 2901-02	Szlifowanie elem.(dopłata) gładkich o pow.ponad 1 m2 pod bezbarwne lakierowanie lub politurowanie fornirów 1.60*3.00	m ² m ²	 4.800	
				RAZEM	4.800
3	TZKNBK XX 2901-02	Szlifowanie elem.(dopłata) gładkich o pow.ponad 1 m2 pod bezbarwne lakierowanie lub politurowanie fornirów 1.60*3.00	m ² m ²	 4.800	
				RAZEM	4.800
4	TZKNC N-K/ V t.02-c.04	Prostowanie spaczonych elementów wielowarstwowych przez nawilżenie wodą lub środkami chemicznymi i powolne prasowanie; stopień zniszczenia (wypaczenia) duży powyżej 2 cm 1.60*3.00*0.5	m ² m ²	 2.400	
				RAZEM	2.400
5	TZKNC N-K/ V t.02-a.03	Prostowanie spaczonych elementów jednowarstwowych przez nawilżenie wodą lub środkami chemicznymi i powolne prasowanie; stopień zniszczenia (wypaczenia) mały do 1 cm 1.60*3.00*0.2	m ² m ²	 0.960	
				RAZEM	0.960
6	TZKNBK XX 3001-02	Grunтовanie płaszczyzn lub drzwi 1.60*3.00*2	m ² m ²	 9.600	
				RAZEM	9.600
7	TZKNBK XX 3003-02	Bejcowanie płaszczyzn lub drzwi 1.60*3.00*2	m ² m ²	 9.600	
				RAZEM	9.600
8	TZKNBK XX 3001-02	Grunтовanie płaszczyzn lub drzwi 1.60*3.00*2	m ² m ²	 9.600	
				RAZEM	9.600
9	TZKNBK XX 3003-02	Bejcowanie płaszczyzn lub drzwi 1.60*3.00*2	m ² m ²	 9.600	
				RAZEM	9.600
10	Renowacja stolarki drzwiowej kalk. własna	Renowacja stolarki drzwiowej pod lakierobejcę wraz z ościeżnicą (drzwi na klatkę schodową) 1. Opalenie stolarki dwuskrzydłowej z naświetlamiukowym 2. uzupełnienie i naprawa zdobień i ubytków na drzwiach i ościeżach pod lakierobejcę. 3. szlifowanie pod lakierobejcę 4. malowanie 3x krotne. 5. Renowacja klamek, zawiasów 1.60*3.00	m ² m ²	 4.800	
				RAZEM	4.800

Zadanie 4 Stolarka okienna klatki 2025 PLAN - Bardowskiego ~~PRZEBUDOWA~~ drzwi

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		STOLARKA DRZWIOWA - ul. Bardowskiego 21B			
1	KNR 0-19	Montaż, demontaż drzwi stalowych w okleinie drewnopodobnej PCV - kolor do	m ²		
d.1	1024-07	uzgodnienia z inspektorem - 1450x2200mm ze-			
	analogia	wewnętrzne dwuskrzydłowe, góra - wypełnienie szybą 33.1//33.1, dół panel stalowy			
		+/- 900mm od dołu, uchwyt - klamka, elektrozaczep, samozamykacz z funkcją			
		stop, ilość kluczy do zamka 15szt., wykonanie obróbek tynkarskich	m ²	3.19	
		1.45*2.20			
				RAZEM	3.19
2		STOLARKA DRZWIOWA - ul. Bardowskiego 21C			
2	KNR 0-19	Montaż, demontaż drzwi stalowych w okleinie drewnopodobnej PCV - kolor do	m ²		
d.2	1024-07	uzgodnienia z inspektorem - 1450x2200mm ze-			
	analogia	wewnętrzne dwuskrzydłowe, góra - wypełnienie szybą 33.1//33.1, dół panel stalowy			
		+/- 900mm od dołu, uchwyt - klamka, elektrozaczep, samozamykacz z funkcją			
		stop, ilość kluczy do zamka 15szt., wykonanie obróbek tynkarskich	m ²	3.19	
		1.45*2.20			
				RAZEM	3.19

Zadanie 5 Stolarka okienna klatki 2025 PLAN - Krakowska 80 PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		STOLARKA DRZWIOWA - ul. Krakowska 80 bl. 8			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	1.04*2.02	m ²	2.10	
				RAZEM	2.10
2	KNR 0-19	Montaż, demontaż drzwi drewnianych system Naturo80 standard - sosna lite, kolor afromaza, naświetle - szklenie 4/14/4/14/1, szprosły naklejane drewniane 22mm + duplex 20mm (wiedeński), listwa przysybowo Retro, skrzydło - wypełnienie panel frezowany (sklejka/xps/sklejka) do stolarki drewnianej 33mm, klamka/klamka, wyposażenie: zamek wpuszczany na wkładkę patentową, szyld długi, próg aluminiowy, zawiasy rolkowe 4 szt, samozamykacz z blokadą, odkopnik.	m ²		
d.1	1024-07	1*1.04*2.02	m ²	2.10	
	kalk. własna			RAZEM	2.10