

Przedmiar robót

Łącznie m 5

Rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Krakowska 80 blok 11.

Budowa:

Obiekt: Częstochowa, ul. Krakowska 80 blok 11

Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej "TBS" w Częstochowie sp. z o.o.
42-200 Częstochowa, ul. POW 24

INSPEKTOR NADZORU

Sprawdzający:

inż. Tomasz Siwek
Uprawnienia Budowlane
Nr AG.II.4/1/7132/283/2001

Zamawiający:

28.02.2023

Wykonawca:

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 ROBOTY MONTAŻOWE				
1 KNR 402/505/1	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych, Fi-15-20-mm			
2 KNNR 4/430/2	Złączki stalowe zasiskane przejściowe 3/4"/22 mm	18,000		szt
3 KNNR 4/430/1	Złączki stalowe zaciskane przejściowe 1/2"/15 mm	12,000		szt
4 KNNR 4/411/2 (1)	Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi-20-mm	24,000		szt
5 KNNR 4/411/1 (1)	Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi-15-mm	12,000		szt
6 KNNR 4/405/5	Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, Fi-22-mm	16,000		szt
7 KNNR 4/405/3	Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, Fi-15-mm	36,000		m
8 KW - Tuleje ochronne		88,000		m
9 KNNR 4/429/4	Rury przyłączone do grzejników, z miedzi, Fi-15-mm	1,000		kpl
10 KNZ 15/2601/1	Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ MIPS dla rurociągów o śr. 15 mm, gr. izolacji 20 mm	14,000		kpl
11 KNZ 15/2705/1	Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ MIPS dla rurociągów o śr. 22 mm, gr. izolacji 30 mm	26,000		m
12 KNNR 4/412/1	Zawory grzejnikowe, Dn-15-mm	16,000		m
13 KNNR 4/412/1	Zawory grzejnikowe, Dn-15-mm	14,000		szt
14 KNR 35/215/4	Głowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C	14,000		szt
15 KNNR 4/412/6	Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi-15-mm	14,000		szt
16 KNNR 4/425/1	Grzejniki łazienkowe, stalowe, wysokość do 800-mm	8,000		szt
17 KNNR 4/128/2	Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych	14,000		szt
18 KNNR 4/406/2 (1)	Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych, rura stalowa	124,000		m
19 KNR 401/711/3 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5-m2 (w 1 miejscu)	124,000		m
20 KNR 401/333/21	Przebicie otworów w stropach ceramicznych.	22,000		m2
21 KNR 401/333/18	Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścian 2 cegły	26,000		szt
22 KNR 401/333/16	Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścian 1 cegły	6,000		szt
23 KNR 401/333/15	Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścian 1/2 cegły	16,000		szt
24 KNR 401/323/5 (1)	Zamurowanie przebić, stropy ceramiczne	28,000		szt
25 KNR 401/323/4 (1)	Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły	26,000		szt
26 KNR 401/323/3 (1)	Zamurowanie przebić, ściany grubości 1 cegły	6,000		szt
27 KNR 401/323/2 (1)	Zamurowanie przebić, ściany grubości 1/2 cegły	16,000		szt
28 KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	28,000		szt
		34,000		m2