

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		295	m ²	295.000	
				RAZEM	295.000
2	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
		985	m ²	985.000	
				RAZEM	985.000
3	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		452	m ²	452.000	
				RAZEM	452.000
5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		902	m ²	902.000	
				RAZEM	902.000
6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		295	m ²	295.000	
				RAZEM	295.000
7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		690	m ²	690.000	
				RAZEM	690.000
8	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m		
		495	m	495.000	
				RAZEM	495.000
9	KNR 4-01 0706-06	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowej w miejscach po zamurowanych przebiegach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m ² na ścianach	szt.		
		40	szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
10	KNR 4-01 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiegach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m ² na ścianach	szt.		
		80	szt.	80.000	
				RAZEM	80.000
11	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
12	KNR 4-01 0707-04	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegiel lub betonowym w zatokach (fasetach)	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
13	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		295	m ²	295.000	
				RAZEM	295.000
14	KNR-W 2-02 2011-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		295	m ²	295.000	
				RAZEM	295.000
15	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		675	m ²	675.000	
				RAZEM	675.000
16	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		675	m ²	675.000	
				RAZEM	675.000
17	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		902	m ²	902.000	
				RAZEM	902.000
18	KNR AT-31 0105-09	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		452	m ²	452.000	
				RAZEM	452.000
19	KNR AT-31 0505-01	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach 452	m ² m ²	 452.000	
				RAZEM	452.000
20	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie na ścianach 452	m ² m ²	 452.000	
				RAZEM	452.000
21	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 117	m ² m ²	 117.000	
				RAZEM	117.000
22	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm 530	m m	 530.000	
				RAZEM	530.000
23	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śred- nicy do 50 mm 117	m m	 117.000	
				RAZEM	117.000
24	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 38	m ² m ²	 38.000	
				RAZEM	38.000
25	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 32	m ² m ²	 32.000	
				RAZEM	32.000
26	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 23	m ² m ²	 23.000	
				RAZEM	23.000
27	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem(wejścia na dach = lamperia w piw- nicach) 38	m ² m ²	 38.000	
				RAZEM	38.000
28	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
29	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścia- nach z cegieł 6.4	m ² m ²	 6.400	
				RAZEM	6.400
30	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone 6.4	m ² m ²	 6.400	
				RAZEM	6.400
31	KNR 4-01 0920-21	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
32	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
33	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 295	m ² m ²	 295.000	
				RAZEM	295.000
34	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 128	m ² m ²	 128.000	
				RAZEM	128.000
35	KNR 4-01 1212-55	Dwukrotne malowanie farbą olejną krutek, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m2 36	szt. szt.	 36.000	
				RAZEM	36.000
36	KNR 4-01 0354-06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 4	miejsc miejsc	4.000	
38	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej 15.5	m2 m2	RAZEM 15.500	4.000
39	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 15.5	m2 m2	RAZEM 15.500	15.500
40	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 15.5	m2 m2	RAZEM 15.500	15.500
41	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 15.5	m2 m2	RAZEM 15.500	15.500
42	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokołka cementowego 22.5	m m	RAZEM 22.500	15.500
43	NNRNKB 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 22.5	m m	RAZEM 22.500	22.500
44	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.8	m3 m3	RAZEM 0.800	22.500
45	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0.8	m3 m3	RAZEM 0.800	0.800
				RAZEM	0.800

KIEROWNIK
Oddziału Eksploatacji
ul. Wały Dworkińskiego 101/105

Michał Fonfara
Michał Fonfara