Załącznik nr 5

Po zmianie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZADANIA

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja instalacji domofonowej w budynku przy ul. Focha 80 oraz Pułaskiego 42 w Częstochowie i montaż nowej instalacji domofonowej w budynku przy ul. Loretańska 14/16 oraz Kilińskiego 13 w Częstochowie.

Budynek przy ul. Focha 80 w Częstochowie.

W zakres modernizacji instalacji domofonów wchodzi:
- Demontaż starej cyfrowej kasety rozmownej typu LASKOMEX CD-2502 - 3 szt.,
- Zakup i montaż cyfrowej kasety rozmownej - 3 szt.,
- Wykończenie i oprawa paneli rozmownych na licu elewacji -3 szt,
- Zakup i montaż dużej listy lokali – 3 szt.
- Zakup i zaprogramowanie po dwie karty na lokal, do zdalnego otwarcia drzwi – 132 szt.
- Programowanie i uruchomienie całej instalacji

Montaż na istniejącym okablowaniu – 65 lokali.

Budynek przy ul. Pułaskiego 42 w Częstochowie.

W zakres modernizacji instalacji domofonów wchodzi:
- Demontaż starej cyfrowej kasety rozmownej typu LASKOMEX CD-2502 – 1 szt.,
- Zakup i montaż cyfrowej kasety rozmownej - 1 szt.,
- Wykończenie i oprawa panela rozmownego na licu elewacji - 1 szt,
- Zakup i montaż dużej listy lokali – 1 szt.
- Zakup i zaprogramowanie po dwie karty na lokal, do zdalnego otwarcia drzwi – 66 szt.
- Programowanie i uruchomienie całej instalacji

Montaż na istniejącym okablowaniu – 32 lokali.

Budynek przy ul. Loretańska 14/16 w Częstochowie.

W zakres montażu nowej instalacji domofonowej wchodzi:
- Zakupienie i montaż okablowania domofonu w listwach instalacyjnych – 1 kpl.
- Zakup i montaż cyfrowej kasety rozmownej - 2 szt.,
- Wykończenie i oprawa panela rozmownego na licu elewacji – 2 szt,
- Zakup i montaż listy lokali – 2 szt.
- Zakup i montaż zasilacza – 2 szt.
- Zakup, montaż unifonów w mieszkaniach - 18 szt.
- Zakup i montaż elektromagnesu w drzwiach wejściowych – 2 szt,
- Zakup i zaprogramowanie po dwie karty na lokal, do zdalnego otwarcia drzwi – 38 szt.
- Programowanie i uruchomienie całej instalacji.

Budynek przy ul. Kilińskiego 13 w Częstochowie.

W zakres montażu nowej instalacji domofonowej wchodzi:
- Zakupienie i montaż okablowania domofonu w listwach instalacyjnych – 1 kpl.
- Zakup i montaż cyfrowej kasety rozmownej - 2 szt.,
- Wykończenie i oprawa panela rozmownego na licu elewacji – 2 szt,
- Zakup i montaż listy lokali – 2 szt.
- Zakup i montaż zasilacza – 2 szt.
- Zakup, montaż unifonów w mieszkaniach - 12 szt.
- Zakup i montaż elektromagnesu w drzwiach wejściowych – 2 szt,
- Zakup i zaprogramowanie po dwie karty na lokal, do zdalnego otwarcia drzwi – 26 szt.
- Programowanie i uruchomienie całej instalacji.

INSPEKTOR ds. ELEKTRYCZNYCH

mgr inż. Mieczysław Michoń
Upr. Bud. UAN-7342/106/92